



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๙
สายเชื่อมต่อบ้านวัด ตำบลเทพาลัย อำเภอคง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนกระสัง หมู่ที่ ๖ สายเชื่อมต่อบ้านวัด ตำบลเทพาลัย
อำเภอคง ตามปริมาณงานคือ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร (ช่วง ก.ม.ที่ ๓+๒๒๖.๕๐ - ก.ม.ที่ ๓+๓๓๖.๕๐) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบล
กระเบื้องใหญ่กำหนด

เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการกำหนด
ราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และนายองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้อง
ใหญ่อนุมัติราคากลางงานก่อสร้างเป็นเงิน ๔๒๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นฐานราคา
กลางในการจัดหาพัสดุต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นางสุกัญญา พงษ์พินาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโนนทอง หมู่ที่ ๙ สายเชื่อมต่อบ้านวัด ตำบลเทพาลัย อำเภอคง (ข้าง กม.ที่ ๓+๒๒๖.๕๐ - กม.ที่ ๓+๓๓๖.๕๐)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๖,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ข้าง กม.ที่ ๓+๒๒๖.๕๐ - กม.ที่ ๓+๓๓๖.๕๐) โดยดำเนินการตามรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๒๖,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- | | |
|--|------------------------|
| ๕.๑ เอกสารประกอบคำนวณราคากลาง | จำนวน ๑ ชุด มี ๒๙ แผ่น |
| ๕.๒ สรุปรประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง (ปร.๔,ปร.๕) | จำนวน ๑ ชุด มี ๒ แผ่น |
| ๕.๓ แบบรูปรายการงานการก่อสร้าง | จำนวน ๑ ชุด มี ๖ แผ่น |
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|----------------------------|-------------------|
| ๖.๑ นายพัลลภ เจื้อหนองคล้า | เป็นประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายสมโชค อยู่สุข | เป็นกรรมการ |
| ๖.๓ นายวินัย คล่องใจ | เป็นกรรมการ |

สรุปประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอยะผิง จังหวัดนครราชสีมา
 ประเภทงาน งานทาง
 สถานที่ก่อสร้าง สายเชื่อมต่อบ้านวัด ต.เทพาลัย อ.คง (ช่วง ก.ม.ที่ 3+226.50 – ก.ม.ที่ 3+336.50) บ้านโนนทอง หมู่ที่ 9
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.กระเบื้องใหญ่ 17 /2564
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ราคาน้ำมัน 29.36 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	311,749.19	1.3607	424,197.12	Factor F พื้นที่ปกติ
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	งานจัดการเครื่องหมายจราจร	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			427,197.12	
สรุป	คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีมติให้ปรับราคากลางค่าก่อสร้างตามงบประมาณ			426,000.00	

ตัวอักษร (สี่แสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

พื้นที่ถนน ค.ส.ล. 550.00 ตารางเมตร เฉลี่ยราคา 774.55 บาท/ตารางเมตร


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว

จึงลงมติเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายพัลลภ เจือหนองคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายสมโชค อยู่สุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายวินัย คล่องใจ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนทอง หมู่ที่ 9 สายเชื่อมต่อบ้านวัด ต.เทพาลัย อ.คง
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 110.00 ม.หนา 0.15 ม.
 (ช่วง ก.ม.ที่ 3+226.50 - ก.ม.ที่ 3+336.50) ดำเนินการตามแบบ อบต.กระเบื้องใหญ่ที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง สายเชื่อมต่อบ้านวัด ต.เทพาลัย อ.คง (ช่วง ก.ม.ที่ 3+226.50 - ก.ม.ที่ 3+336.50) บ้านโนนทอง หมู่ที่ 9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ อบต.กระเบื้องใหญ่ 17 /2564

จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ราคาน้ำมัน 29.36 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม								
	- งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	550.00	14.45	7,947.50	1.3607	19.66	10,814.16	
2	งานหรือคันทางเดิมแล้วก่อสร้างใหม่								
	2.1 รื้อคันทางเดิมแล้วค้ำทับหินคลุก	ตร.ม.	550.00	14.03	7,716.50	1.3607	19.09	10,499.84	
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	3.1 งานไหล่ทาง								
	- งานหินคลุกไหล่ทาง (ทลวม)	ลบ.ม.	23.92	642.50	15,368.60	1.3607	874	20,912.05	
	3.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต								
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	27.50	476.55	13,105.13	1.3607	648.44	17,832.14	
	- งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา0.07 ม	ลบ.ม.	39.57	926.37	36,656.46	1.3607	1,260.51	49,878.45	
4	งานผิวทาง								
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต								
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(ใช้ตะแกรงเหล็ก 4 มม.@ 0.1*0.3 ม.)	ตร.ม.	550.00	384.90	211,695.00	1.3607	523.73	288,053.39	
	4.2 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) (เหล็กเส้นผิวเรียบ RB Ø 19 มม.)	ม.	5.00	306.92	1,534.60	1.3607	417.63	2,088.13	
	4.3 รอยต่อเนื้อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT) (เหล็กเส้นผิวเรียบ RB Ø 19 มม.)	ม.	55.00	178.74	9,830.70	1.3607	243.21	13,376.63	
	4.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) (เหล็กเส้นผิวข้ออ้อย DB Ø 12 มม.)	ม.	110.00	71.77	7,894.70	1.3607	97.66	10,742.32	
TOTAL									424,197.12

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง 1.3607

ผลรวมค่างานก่อสร้างทาง	=	424,197.12
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ	=	3,000.00
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	=	427,197.12

ราคาค่าก่อสร้าง	สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน	427,000.00
------------------------	-------------------------------------	-------------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 550.00 ตารางเมตร
 เฉลี่ยราคา 776.36 บาท/ตารางเมตร


 (ลงชื่อ).....ประมาณราคา
 (นายวินัย คล่องใจ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน